Α. Επικαλύψεις Οπλισμων

1. Πλάκα πυλωτής: 2.5cm
2. Υπόλοιπες πλάκες: 2.0cm
3. Δοκοί-Υποστυλωματα-Τοιχεία: 3.0cm

Δ	Μ
Φ20	127cm
Φ18	115cm
Φ16	102cm
Φ14	84cm

Γ.- Οι κατακόρυφοι οπλισμοί των τοιχείων θα είναι συνεχείς από την θεμελίωση μέχρι την οροφή της επόμενης στάθμης

- Οπλισμός τοιχείων υπογείου 2#Φ10/20
- Συνδετήρες υποστυλωμάτων Φ8/10 σε όλο το ύψος
- Συνδετήρες δοκων Φ8/10 σε όλο το μήκος
- Οπου δεν αναφέρεται οπλισμός παρειάς δοκων 1Φ12/παρειά
- Στις ενδιάμεσες στηρίξεις των δοκων, οι ράβδοι του άνω και κάτω πέλματος θα προεκτείνονται στα εκατέρωθεν ανοίγματα σε μήκος 2*lbnet =(~100Φ) από τις παρειές των υποστυλωμάτων

ΕΝΤΟΛΗ ΛΗΨΕΩΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

-Σε κάθε διάστρωση και μια ποσότητα σκυροδέματος μέχρι 150 κ.μ. ανά κατηγορία σκυροδέματος, θα λαμβάνονται 6 κυβικά δοκίμια ανά ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 του Κ.Τ.Σ. και των προδιαγραφων ΣΚ-303 και ΣΚ-350 του ΚΕΔΕ. Αν η ποσότητα σκυροδέματος είναι >150 κ.μ., τότε θα λαμβάνονται 12 δοκίμια, ενω αν είναι < 20 κ.μ. θα λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 13.3.10 του Κ.Τ.Σ.

-Η ευθύνη λήψεως των δοκιμίων ανήκει στον εργολάβο και ιδιοκτήτη προς τους οποίους χορηγείται η δια του παρόντος γραπτή εντολή (Κ.Τ.Σ. 15.2.1)

-Τα δοκίμια πρέπει να βγουν από τις μήτρες μέσα σε 20-32 ωρες από της παρασκευής τους για να παραδοθούν αμέσως στο αναγνωρισμένο εργαστήριο.

-Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιούνται στον ιδιοκτήτη και στον επιβλέποντα μηχανικό (Κ.Τ.Σ. 15.11)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΘΕΣΗ: ΟΙΚΟΠΕΔΟ 620 ΤΟΥ Ο.Τ. 68 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ (Αρ. Μελ. 12/2023)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 | Σ2

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ / /2024 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ / /2024 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.		ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

IOANNIS BEKIARIS
05/09/2024 13:43

IOANNIS ELEFTHEROUDIS
05/09/2024 14:11

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας