ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πράξη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
Έργο: Κατασκευή 1ου Νηπιαγωγείου Σημάντρων
Αρ. Μελέτης: 12/2023
Προϋπολογισμός: 1.440.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία" 2021 - 2027
CPV: 45214210-5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **Πράξη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1ου ΝΗΝΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ**
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ **Έργο: Κατασκευή 1ου Νηπιαγωγείου Σημάντρων**
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ **Αρ. Μελέτης: 12/2023**
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **Προϋπολογισμός: 1.440.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)**
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία" 2021 - 2027
CPV: 45214210-5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατηγορία 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ομάδα 1.1: Χωματουργικά

Α.Τ. 1

ΟΙΚ 20.02 **Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων**
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6081.1)

Α.	ΟΙΚ 20.02	2,80
Β.	Τιμή Μονάδας μεταφοράς	0,19
Γ.	Απόσταση μεταφοράς	11,00
Δ.	Άθροισμα: 2,80 + 0,19 x 11,00=	4,89

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και ογδόντα εννέα λεπτά
Αριθμητικά: 4,89

Α.Τ. 2

ΟΙΚ 20.05 **Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων**
ΟΙΚ 20.05.01 **σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη**
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6054)

Α.	ΟΙΚ 20.05.01	4,50
Β.	Τιμή Μονάδας μεταφοράς	0,19
Γ.	Απόσταση μεταφοράς	11,00
Δ.	Άθροισμα: 4,50 + 0,19 x 11,00=	6,59

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και πενήντα εννέα λεπτά
Αριθμητικά: 6,59

Α.Τ. 3

ΟΙΚ 20.05 **Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων**

ΟΙΚ 20.05.02 **σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά - κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών**
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6054)

Α.	ΟΙΚ 20.05.02	28,00
Β.	Τιμή Μονάδας μεταφοράς	0,19
Γ.	Απόσταση μεταφοράς	11,00
Δ.	Άθροισμα: 28,00 + 0,19 x 11,00=	30,09

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα και εννέα λεπτά

Αριθμητικά: 30,09

Α.Τ. 5

ΟΙΚ 20.20 **Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου**
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6065)

Α.	ΟΙΚ 20.20	15,70
Β.	Τιμή Μονάδας μεταφοράς	0,19
Γ.	Απόσταση μεταφοράς	47,00
Δ.	Άθροισμα: 15,70 + 0,19 x 47,00=	24,63

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι τέσσερα και εξήντα τρία λεπτά

Αριθμητικά: 24,63

Μουδανιά, 03/04/2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάννης Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥ

Ιωάννης Ελευθερούδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

IOANNIS ELEFTHEROUDIS
24/04/2025 11:46