



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πράξη: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ  
ΔΡΟΜΟΣ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

Έργο: Διάβρωση ακτής στη θέση παραλιακός δρόμος Ν.  
Τρίγλιας - Ν. Πλαγίων

Αρ. Μελέτης: 4/2024

Προϋπολογισμός: 2.480.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία” 2021 - 2027

CPV: 45243200-4: Κατασκευαστικές εργασίες για κυματοθραύστες

45246200-5: Έργα παρόχθιας προστασίας

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πράξη : ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ

Έργο : Διάβρωση ακτής στη θέση παραλιακός δρόμος Ν. Τρίγλιας - Ν. Πλαγίων

Αρ. Μελ. : 4/2024

Προϋπολογισμός : 2.480.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία" 2021 - 2027

CPV : 45243200-4: Κατασκευαστικές εργασίες για κυματοθραύστες

45246200-5: Έργα παρόχθιας προστασίας

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A - A/T	Περιγραφή εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Μερική Δαπάνη (€)	Δαπάνη Ομάδας (€)
<b>Κατηγορία 1η: ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
<b>Ομάδα 1: Καθαιρέσεις, Βυθοκορήσεις, Επιχώσεις</b>								
1	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α	ΛΙΜ 2.01 ΣΧ	ΟΔΟ 1123Α	m3	10.000,00	10,40	104.000,00	
2	Διαμόρφωση τεχνητής προσάμμωσης	ΛΙΜ 3.08 ΣΧ	ΟΔΟ 4321.Β	m3	17.500,00	32,11	561.925,00	
3	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ΟΔΟ ΣΧ.1	ΟΔΟ 1123Α	tn	25.000,00	4,45	111.250,00	<b>777.175,00</b>
<b>Ομάδα 2: Λιθορριπές - Ογκολίθοι</b>								
4	Λιθορριπές εδράσεως ατομικού βάρους λίθων 0,50 - 50 kg	ΛΙΜ 4.04	ΟΔΟ 4321.Β	m3	5.000,00	23,75	118.750,00	
5	Λιθορριπές ατομικού βάρους 100 έως 200 kg	ΛΙΜ 4.06	ΟΔΟ 4321.Β	m3	4.500,00	25,75	115.875,00	
6	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου. Με φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 200 - 1500 kg	ΛΙΜ 4.08.01	ΟΔΟ 4321.Β	m3	4.500,00	24,75	111.375,00	
7	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου. Με φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 1500 - 2500 kg	ΛΙΜ 4.08.02	ΟΔΟ 4321.Β	m3	5.500,00	26,25	144.375,00	<b>490.375,00</b>
<b>Ομάδα 3: Σκυροδέματα - Τεχνικά εξαρτήματα</b>								
8	Συμπαγείς τεχνητοί ογκολίθοι από σκυρόδεμα. Συμπαγείς τεχνητοί ογκολίθοι βάρους μέχρι 35 ton	ΛΙΜ 5.01.01	ΛΙΜ 3110	m3	150,00	95,00	14.250,00	
9	Φανός σήμανσης ανοξείδωτος	ΛΙΜ 9.10 ΣΧ	ΛΙΜ 4600	τεμ	3	15.000,00	45.000,00	<b>59.250,00</b>
<b>Άθροισμα 1ης Κατηγορίας Λιμενικών Έργων :</b>								<b>1.326.800,00</b>
<b>Συνολική Δαπάνη εργασιών :</b>								<b>1.326.800,00</b>
Γενικά έξοδα & Όφελος Εργολάβου 18% :								238.824,00
<b>Άθροισμα :</b>								<b>1.565.624,00</b>
Απρόβλεπτα 15% :								234.843,60
<b>Άθροισμα :</b>								<b>1.800.467,60</b>
Δαπάνη Αναθεώρησης :								179.730,42
<b>Άθροισμα :</b>								<b>1.980.198,02</b>
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) 1% :								19.801,98
<b>Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) :</b>								<b>2.000.000,00</b>
Φ.Π.Α. 24% :								480.000,00
<b>Συνολικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α. 24%) :</b>								<b>2.480.000,00</b>

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ν. Μουδανιά, 23/09/2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαλκيرانίδης  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ιωάννης Ελευθερούδης  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.