



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Έργο: Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων  
δρόμων Δήμου Νέας Προποντίδας**

**Αρ. Μελέτης: 14/2025**

**Προϋπολογισμός: 3.170.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)**

**Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι**

**CPV: 45233141-9: Εργασίες συντήρησης οδών**

**45233142-6: Εργασίες επισκευής οδών**

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων  
δρόμων Δήμου Νέας Προποντίδας

Αρ. Μελέτης: 14/2025

Προϋπολογισμός: 3.170.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι

CPV: 45233141-9: Εργασίες συντήρησης οδών

45233142-6: Εργασίες επισκευής οδών

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### 1. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ολόκληρη η εδαφική περιοχή του Δήμου Ν. Προποντίδας (Δ.Ε. Καλλικράτειας, Δ.Ε. Τρίγλιας, Δ.Ε. Μουδανιών).

### 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών του παραπάνω έργου, θα γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου Νέας Προποντίδας. Τα σημεία παρέμβασης και ο καθορισμός προτεραιότητας των εργασιών θα γίνεται κατόπιν εγγράφων εντολών από την Δημοτική Αρχή.

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις συντήρησης θα γίνονται τοπικά σε τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών, στα οποία εμφανίζονται έντονες φθορές και αποδιοργάνωση του οδοστρώματος, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Συγκεκριμένα οι εργασίες συντήρησης θα εκτελεσθούν όπως παρακάτω:

- Εργασίες απομάκρυνσης κατεστραμμένου ασφαλτοτάπητα. Θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλοκοπής υφιστάμενων παλιών ασφαλικών στρώσεων, με στόχο την ακριβή οριοθέτηση των θέσεων συντήρησης, ώστε οι εργασίες αποκατάστασης να γίνονται στη συγκεκριμένη προβληματική επιφάνεια και μόνο, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου των συνθηκών αποκατάστασης, χωρίς πρόκληση άσκοπων ζημιών σε υγιή τμήματα. Η απομάκρυνση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα θα γίνεται είτε με εκσκαφή (αποξήλωση) είτε με απόξεση (φρεζάρισμα) ανάλογα των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας προς επιδιόρθωση.
- Εργασίες εξυγίανσης των υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας (βάσης - υπόβασης). Οι εργασίες αποτελούνται από την απομάκρυνση των ακαταλλήλων στρώσεων οδοστρωσίας και την τοποθέτηση στρώσεων οδοστρωσίας (υπόβασης και βάσης) προσαρμοζόμενου πάχους, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.
- Εργασίες κατασκευής λιθορριπής για την ενίσχυση ή την επισκευή πρανών οδοποιίας όπου αυτή απαιτείται.
- Εργασίες ενίσχυσης ή επισκευής κρασπεδορείθρων.
- Εργασίες ενίσχυσης ή επισκευής κατασκευών από σκυρόδεμα επί των οδών ή των τεχνικών έργων αυτών.

Στη συγκεκριμένη φάση εργασιών συντήρησης, θα εκτελούνται εκσκαφές και απομάκρυνση με κάθε πρόσφορο μέσο των μη υγιών ασφαλικών στρώσεων, των όποιων υφιστάμενων ανεπαρκών στρώσεων βάσης και της υπόβασης οδοστρωσίας, καθώς και ανεπαρκούς εδάφους, μέχρι την εξεύρεση υγιούς στάθμης έδρασης για να ακολουθήσει νέα οδοστρωσία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υγιές άνω τμήμα οδοστρωσίας η απομάκρυνση της υφιστάμενης ασφαλικής στρώσης θα περιοριστεί μόνο σε αυτήν και όχι στις στρώσεις οδοστρωσίας.

Σε κάθε περίπτωση, τα ορύγματα θα είναι ορθογωνισμένα, με πλήρη απομάκρυνση παντός είδους αμφίβολης ποιότητας στρώσεων οδοστρωσίας.

Για την τελική αποκατάσταση στις θέσεις επέμβασης όπου κρίνονται από την Υπηρεσία απαραίτητες θα γίνεται σταδιακά νέα διάστρωση θραυστού υλικού υπόβασης και βάσης (3Α) κατά στρώσεις στον προβλεπόμενο βαθμό συμπύκνωσης κατά τα οριζόμενα της Π.Τ.Π Ο-150 και Ο-155 καθώς και με τις αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

- Τελικές εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώματος, με ασφαλτόμιγμα από ασφαλτικό διάλυμα και καθαρά και υγιή αδρανή υλικά, εκτελούμενες σύμφωνα με την ΑΣ12.5 και την ΑΣ20. Προηγούνται οι εργασίες ασφαλικής προεπάλειψης και ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης (εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλικών).
- Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας οδού. Στην τιμή της εργασίας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου, των στηθαίων και όλων των απαιτούμενων υλικών, ανάλογα με τον τύπο του στηθαίου.
- Εργασίες τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων επικινδύνων θέσεων. Στην τιμή της εργασίας περιλαμβάνεται η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της, η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης και η στερέωσή της επί του στύλου.
- Εργασίες τοποθέτησης στύλων πινακίδων. Στην τιμή της εργασίας περιλαμβάνεται η προμήθεια των στύλων και όλων των εξαρτημάτων στήριξης τους εντός εδάφους, η διάνοιξη της οπής σε κάθε είδους επιφάνεια και η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, περιλαμβανομένης της προσωρινής στήριξης για να παραμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15.
- Εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Επειδή το έργο αφορά συντήρηση και αντιμετώπιση υφιστάμενων αλλά και απρόβλεπτων αναγκών όπως αυτές θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων. Ο ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών και με τη συνδρομή της Υπηρεσίας θα προβεί σε συστηματική καταγραφή των σημείων που χρήζουν άμεσης επέμβασης.

Η υπηρεσία ύστερα από αξιολόγηση των καταγραφών και ιεράρχηση προτεραιοτήτων ανάλογα με το βαθμό κινδύνου, λαμβάνοντας τις δικές της καταγραφές αλλά και τη σχετική αλληλογραφία με Τμήματα Τροχαίας και πολίτες θα προσδιορίσει τα προς συντήρηση τμήματα του οδικού δικτύου και θα κοινοποιήσει προς τον ανάδοχο πίνακα εργασιών για εκτέλεση και άμεση επέμβαση για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Στις υποχρεώσεις αναδόχου, περιλαμβάνεται και η λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αποτροπή κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων, όπως για παράδειγμα η σήμανση των επικινδύνων σημείων με κώνους.

Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ημερολόγιο και βιβλίο καταμέτρησης για τις θέσεις που εγκαθίσταται καθώς και για τις ποσότητες των κατεστραμμένων υλικών, που μεταφέρονται προς φύλαξη στις αποθήκες. Οι φορτοεκφορτώσεις, οι μεταφορές από τον τόπο προμήθειας στην θέση εγκατάστασης σε οιαδήποτε απόσταση και η αποκομιδή των κατεστραμμένων ασφαλικών στους χώρους ΑΕΚΚ καθώς και οι σταλίες κλπ περιλαμβάνονται ανηγμένες στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης και κατά συνέπεια στην προσφορά του Αναδόχου.

### **3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Βασικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι:

- Η επισκευή και συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές φθορές, η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων, καθιζήσεων και τροχοαυλακώσεων. Θα εφαρμοστούν οι αντίστοιχες στρώσεις ασφαλοτάτητα ανάλογα την υφιστάμενη κατάσταση ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
- Η κατασκευή οδοστρωσίας όπου αυτή απαιτείται.
- Η επισκευή τεχνικών έργων επί των οδοστρωμάτων.
- Η επισκευή - εφαρμογή λιθορριπών στο πραινές των οδοστρωμάτων.

- Η επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα στο εύρος και στο πρυνές του οδοστρώματος.
- Η τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.
- Η τοποθέτηση πινακίδων επί στύλων.
- Η διαγράμμιση των προς συντήρηση οδών.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, των ΕΤΕΠ και τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

**Ν. Μουδανιά, 19/11/2025**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥ**

**Δημήτριος Λιασκόπουλος**  
**Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.**

**Ιωάννης Ελευθερούδης**  
**Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.**

## Κατάλογος περιεχομένων

1. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ.....	2
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.....	2
3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.....	3