



Ενδεικτικός ή υποβλόμενος τύπος Κατάλογου φωτιστικών (Κρίριο 1, Όροφος 1)									
Ευρητήριο	Κατασκευαστής	Όνομα στοιχείου	Αριθμός είδους	Εξοπλισμός	Φωτεινή ισχύ	Συντελεστής συντήρησης	Ισχύς συνδεσης	Αριθμός	
1	Peritis	PRISMA P2M 262 LED 36W NEUTRAL L647mm	241833	1x SMD LED	5680 lm	0.80	36 W	43	
#	Όνομα	Παράμετροι	Min	Max	Μέσος όρος	Min/Μέσο	Min/Max		
1	Επιτεβό εργοστάσιος (ΑΙΘΟΥΣΙΑ ΠΟΛΥΑΙΤΙΟΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	174 lx	556 lx	415 lx	0.42	0.31		
2	Επιτεβό εργοστάσιος (ΚΟΥΖΙΝΑ)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	234 lx	479 lx	376 lx	0.62	0.49		
3	Επιτεβό εργοστάσιος (ΑΙΘΟΥΣΙΑ 1)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	305 lx	794 lx	588 lx	0.52	0.38		
4	Επιτεβό εργοστάσιος (ΑΙΘΟΥΣΙΑ 2)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	294 lx	791 lx	600 lx	0.47	0.36		
5	Επιτεβό εργοστάσιος (ΓΡΑΦΕΙΑ)	Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικό)	223 lx	865 lx	535 lx	0.42	0.26		

1. Για το χώρο του W.C. δεν γίνεται φωτιστική μελέτη. Γίνεται αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών με τεχνολογίας LED.
2. Για τον περιβάλλον χώρο δεν γίνεται φωτιστική μελέτη. Γίνεται αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με τεχνολογίας LED.
3. Για το αεθροστάσιο δεν γίνεται φωτιστική μελέτη. Θα τοποθετηθούν στην οροφή του δώο (2) φωτιστικά LED ισχύος τουλάχιστον 36 Watt.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΟΝΤΙΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :  
Εκπαιδευτική αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Πατριάρχ (Αρ. Μελ. 26/2024)

ΜΕΛΗΤΗ :  
ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ :  
ΦΩΤ1Α.1

ΚΑΙΜΑΚΑ :  
1 : 50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  
Αύγουστος 2024

ΣΥΝΤΑΞΗΚΕ  
Ελευθ. Τζιου  
Μηχανικός Μηχανικός ΤΕ

ΒΕΒΑΙΩΣΗΚΕ  
Ο υποβληθείς κτ.δ.τ.ν. Διευθ.  
Κ. Τσιανόπουλος